

Planá, Fučíkova ulice – rozšíření parkoviště

Bilance zemních prací – celkový přehled.

Z výpočtů podle situace PK a charakteristických řezů vyplývá úhrnná bilance:

–	skrývka drnu a ornice	85 m ³
–	odkopávky pro plochu	360 m ³
–	další zemní práce pro kanalizaci, chráničky a drobné objekty 95+40+25	160 m ³
–	násypy	30 m ³
–	ostatní zásypy 160*0.7	112 m ³
–	přebytek zeminy k odvozu 360+160-30-112	378 m ³
–	ornice pro úpravy stavby	40 m ³
–	ornice – přebytek s odvozem na skládku	45 m ³

vypracoval: Moses
v Tachově 11/2010