

Tabulka bourání konstrukcí				
Ozn.	Popis	Plocha m2	Poloha	Poznámka
B01	Ubourání příčky tl. 100mm úklidové komory včetně zárubně dveří 600x1970, (1,798+1,135)x3,45	10,11	300	
B02	Ubourání příčky tl. 100mm původně dělicí halu a chodbu včetně zárubně dveří 900x1970, (1,935x3,45)	6,68	301	
B03	Ubourání části příčky tl. 100mm mezi chodbou a sekretariátem včetně zárubně 800x1970, (2,785x3,45)	9,61	301/302	
B04	Vybourání otvoru pro nové dveře v příčce tl.100mm (1050x2100), vybourání stávající zárubně, dozdivka otvoru po původních dveřích, osazení nového překladu lč. 100-dl.1100 nad novým otvorem	2,21	302/305	
B05	Vybourání otvoru pro nové dveře v příčce tl.100mm (325x2100), vybourání stávající zárubně, dozdivka otvoru po původních dveřích, osazení nového překladu lč. 100 - dl.1100mm nad novým otvorem	0,68	301/308	
B06	Vybourání stávající zárubně 800x1970, rozšíření dvevního otvoru pro nové dveře 900x1970, ze strany sekretariátu osazení nového překladu lč.140-dl.1200, ze strany kanceláře starosty provedena nová cihelná klenba, nová otvor 1,395 x (2100_2200_2100)		302/303	
B07	Vybourání nového dvevního otvoru z prostoru původní předsíně Wc žen, otvor (1,1x2,2) včetně osazení nových překladů,5xlč.140-dl.1400mm, součástí je i úprava žebříku pro výlez do půdního prostoru	2,42	306/307	Při bourání tohoto otvoru je možné, že se narazí na komínový průduch,
B08	Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970		303/306	
B09	Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970 a příprava pro osazení nových dveří		302/304	
B10	Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970 a příprava pro osazení nových dveří		300	
B11	Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970 a příprava pro osazení nových dveří		300	
B12	Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970 a příprava pro osazení nových dveří		301	
B13	Vybourání stávající ocelové zárubně dveří 800x1970 a příprava pro osazení nových dveří		300	
B14	Vybourání nového dvevního otvoru pro osazení nových dveří 800x1970		300/307	pravděpodobně nutno osazovat, jelikož bouraný otvor bude v pozici
B15	Sejmutí stávajících parket, tesařské podlahy, odebrání vrchní vrstvy šetrkového násypu a polštářů, posouzení stavu zhlaví trámů, náhrada odebrané části násypu Liaporem, nové polštáře + nová skladba viz. detail	39,01	303	
B16	Vybourání stávající dlažby vestibulu a chodby, vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou před pokládkou nové dlažby	49,75	300/301/302/305	
B17	Sejmutí stávající krytiny - rozsah dalších úprav bude specifikován až na stavbě dle stavu stávající podlahy	17,00	302	
B18	Sejmutí stávající krytiny - rozsah dalších úprav bude specifikován až na stavbě dle stavu stávající podlahy	16,72	304	
B19	Vybourání stávajícího akustického obkladu stěn 5,2x3,45	17,94	305	
B20	Prostup stěnou a drážka 75x75 pro odpad od kuchyňské linky, napojení bude provedeno pod umývadlem 2.np	5,00	305	